EURL BERLOT Stéphane
Terrassement
Assainissement
Aménagement de cour
Route de la Coudre - 10130 DAVREY
03.25.70.56.04 06.76.32.37.57
1 rue st Joseph à DAVREY
stephane.berlot0073@orange.fr
www.eurlberlot.com
SIRET : 494 852 502 00017
TVA : FR 66494852502
Code APE : 451A

Commune de Montigny les Monts

10 130 MONTIGNY LES MONTS

Le 25 février 2012

Lieu des travaux :

DEVIS	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
Réfection chemin des Cluzeaux				
Mise en place de la signalisation temporaire	u	1	100,00 €	100,00 €
Dérasement de la bande centrale et délignement à la pelle avec évacuation des terres et réglage du fond de forme	m2	876	1,40 €	1 226,40 €
Fourniture et mise en place de concassé 0/20 sur une épaisseur moyenne de 10cm Réglage et compactage	m2	876	4,25 €	3 723,00 €
OPTION : Réalisation d'une imprégnation en émulsion à 65% en gravillon calcaire	m2	876	1,00 €	876,00 €
Réalisation d'un bicouche en 6/10 - 4/6 en émulsion à 69 % dosé à 1,4 kg/m2 en 1ère couche et à 1,8 kg/m2 en 2 ème couche	m2	876	4,80 €	4 204,80 €

Bicouche en 2013

Date et signature : précédée de la mention lu et approuvé bon pour travaux	**TOTAL HT**	**10 130,20 €**
	TVA 19,6%	**1 985,52 €**
	TVA 7 %*	**0,00 €**
	TTC	**12 115,72 €**

* attestation pour bénéficier de la TVA à 7 % à remplir

5925,40 + 1961,38 = 7886,78

Acompte de 30% demandé à la commande soit 0 €

Devis fait en double exemplaire
Devis valable 2 mois

le 30 Avril 2012
Bon pour Accord
le Maire

MAIRIE DE MONTIGNY-LES-MONTS (Aube)

Xavier